



## FORENKLET BESKRIVELSE 1-2008

### FØLGENDE ER STANDARD OG INKLUDERT I VÅRE PRISER

HOVEDYTTERDØRER.	Swedoor Delta U89 i hvit med glass og hvitmalt karm.
BALKONGDØRER.	Hvitmalt med energi-glass og gassfylling iflg. forskrifter. U-verdi 1,4 W/m²K.
VINDUER.	Hvitmalt fastkarm og glidehengslede vinduer (toppsving) med energiglass og gassfylling iflg. forskrifter. Sprosser leveres hvitmalt som vist på tegning.
INNERDØRER.	Hvite formpressede dører, type Swedoor 96/04N med hvite karmen til hele huset.
FORINGER	Utføringer til dører og vinduer leveres fabrikkbeiset hvit.
KJØKKENINNREDNING	Kjøkken leveres valgfritt fra Sigdal eller Norform etter fastsatt verdi.
BADEROMSINNREDNING	Bad leveres valgfritt fra Sigdal eller Norform etter fastsatt verdi.
HIMLINGER.	Ferdig malte himlingsplater i hovedetasjen og granpanel i skrå himlinger.
LISTVERK.	Profilert listverk i furu, leveres ubehandlet.
TAKTEKKING.	Sort Zanda takstein, type rustikk med stigetrinn.
TRAPPER.	Innvendige trapper leveres hvitmalt med beisede trinn.
TAKRENNER.	Takrenner og nedløp i sort brennlakkert aluminium.
VENTILASJON.	Balansert ventilasjonsanlegg til hovedleilighet. Sokkelleilighet ventileres med mekanisk avtrekk.
SENTRALSTØVSUGER.	Leveres komplett til hovedleilighet, med 1 stk. veggkontakt i hver etasje og av/på bryter på slangehåndtaket.
BYGGFORSIKRING.	Fullverdiforsikring i byggeperioden (fra leveringsdato for 1. leveranse).
SIKKERHETSSTILLELSE.	I samsvar med bustadoppføringslovens § 12.

#### **Til hus levert som byggesett leveres følgende:**

1. Alt trevirke og byggevarer.
2. Spiker og lim.
3. Takrenner, nedløp og beslag.
4. Kjøkken og baderomsinnredning til hovedleilighet og til hus med sokkelleilighet.
5. Alle vinduer og dører.
6. Kjellerinnredning ifølge tegning.
7. Innvendige trapper. (ikke til uinnredet og/eller disp. loft).
8. Vannbrettbeslag.
9. Taktekking med betongtakstein.
10. Varmegjenvinningsanlegg.
11. Komplette sentralstøvsuger til hovedleilighet

#### **For hus levert nøkkelferdig inngår følgende:**

1. Alt tømmer og snekkerarbeide.
2. Rørleggerarbeide etter gjeldende forskrifter.
3. Ferdig opplagt skjult el-anlegg med 80 punkt 30 pkt. ekstra til hus med sokkelleilighet.
4. Komplette blikkenslagerarbeid med montering av takrenner, nedløp, beslag og ventilasjonsanlegg.

NORSKE HUS kan leveres som byggesett, nøkkelferdig eller som en kombinasjon av disse.  
Vi henviser for øvrig til NORSKE HUS Standard Beskrivelse 1-2008.